

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Wyburzenia, domurowania

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 30301-010-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej krotność= 1,000	m3	0,364
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na poziom krotność= 1,000	m3	0,546
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,000	m3	0,546
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km krotność= 9,000	m3	0,546
5	wg nakładów rzeczowych -060	Oplata za wysypisko i utylizacje gruzu krotność= 1,000	m3	0,546
6	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30302-02-060	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego -SW7 krotność= 1,000	m3	0,145

2. Zmiany w instalacjach

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 80417-010-090	Demontaż i powtórny montaż grzejników (na czas malowania i kładzenia płytek) krotność= 1,000	kpl	6,000
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 80417-010-090	Wymiana grzejnika łazienkowego na nowy krotność= 1,000	kpl	1,000

3. ściany

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3.1. Zabudowa G-K

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090401-04-050	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKI, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 50 mm krotność= 1,000	m2	2,836
10	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090405-03-050	Okładziny ściennie i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, pokrycie jednokrotne krotność= 1,000	m2	3,284
11	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-01-050	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowo na ruszcie pojedynczym krotność= 1,000	m2	21,350
12	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-01-050	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowo na ruszcie pojedynczym GKBI krotność= 1,000	m2	3,620

3.2. Tynki

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 30602-010-050	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach krotność= 1,000	m2	3,210

4. Wykończenie ścian - sufitów

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-390115-03-050	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie pionowe krotność= 1,000	m2	7,905
15	wg nakładów rzeczowych NC-020503-01-050	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2 (mała łazienka płytki 25x40) krotność= 1,000	m2	7,302
16	wg nakładów rzeczowych NC-020503-14-050	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - powyżej 400 płytek na 1 m2 (mozaika podklejona na płytkach) krotność= 1,000	m2	2,208
17	wg nakładów rzeczowych NC-020503-01-050	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2 (duża łazienka płytki 20x60) krotność= 1,000	m2	14,767
18	wg nakładów rzeczowych NC-020503-04-050	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - 46-60 płytek na 1 m2 (kuchnia) krotność= 1,000	m2	1,911
19	wg nakładów rzeczowych NC-020503-01-050	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2 - analogia montaż luster krotność= 1,000	m2	3,271
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor biały krotność= 1,000	m2	62,093
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor wrzos krotność= 1,000	m2	24,615
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor jasny szary krotność= 1,000	m2	106,267

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor szary krotność= 1,000	m2	37,788
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor czarny krotność= 1,000	m2	9,261
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufity podwieszane - kolor biały krotność= 1,000	m2	27,480

5. Wykończenie podłóg

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko (brodzik łazienki) krotność= 1,000	m2	0,690
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Pianka pod panele podłogowe gr. 2mm krotność= 1,000	m2	52,250
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-050	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi (nakład na 60mb) krotność= 1,000	m2	52,250
29	wg nakładów rzeczowych KNR 00-390115-01-050	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny krotność= 1,000	m2	1,790
30	wg nakładów rzeczowych NC-020505-02-050	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2 - GRES ALASKA BLANCO OCTOGONO + TACO NEGRO - VIVES krotność= 1,000	m2	16,340
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-010-050	Posadzki z wykładzin rulonowych z warstwą izolacyjną krotność= 1,000	m2	10,530

6. Montaż drzwi

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050	Montaż ościeżnic drewnianych krotność= 1,000	m2	9,225
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-020-050	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - pokoje krotność= 1,000	m2	5,535
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-020-050	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - łazienki krotność= 1,000	m2	3,690

7. Instalacje

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

7.1. Instalacje elektryczne

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych KNNR 50501-010-115	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa krotność= 1,000	kpl.	7,000
36	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-010-115	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa krotność= 1,000	kpl.	5,000
37	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W5082-201-046	Wykonanie otworów pod oprawy w płytach gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm krotność= 1,000	cm	1 875,248
38	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0211-01-040	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu krotność= 1,000	m	20,000
39	wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-010-115	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact krotność= 1,000	kpl.	27,000

1	2	3	4	5
40	wg nakładów rzeczowych KNNR 50504-020-115	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne wpuszczane w elewację zewnętrzną krotność= 1,000	kpl.	2,000
41	wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-010-040	Pasek ledowy krotność= 1,000	m	14,880

7.2. Przybory sanitarne

1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-030-112	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	2,000
43	wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-090-112	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	4,000
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-020-115	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dekoracyjnym krotność= 1,000	kpl.	1,000
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-020-115	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym nabladowe krotność= 1,000	kpl.	1,000
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-112	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,000	SZT.	2,000
47	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-112	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	1,000
48	wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-090-112	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	2,000
49	wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-050-112	Zlewozmywaki z blachy na szafce krotność= 1,000	SZT.	1,000

1	2	3	4	5
50	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-112	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,000	SZT.	1,000
51	wg nakładów rzeczowych KNRGEBERIT 0102-01-115	Stelaż SLIM do WC, KOŁO Simple do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej krotność= 1,000	kpl.	1,000
52	wg nakładów rzeczowych KNRGEBERIT 0102-01-115	Stelaż Grohe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej krotność= 1,000	kpl.	1,000
53	wg nakładów rzeczowych KNRGEBERIT 0104-01-115	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Miska ustępowa krotność= 1,000	kpl.	1,000
54	wg nakładów rzeczowych KNRGEBERIT 0104-01-115	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Miska ustępowa krotność= 1,000	kpl.	1,000
55	wg nakładów rzeczowych KNRGEBERIT 0105-01-115	Przyciski do splotek podtynkowych krotność= 1,000	kpl.	2,000
56	wg nakładów rzeczowych KNNR 40130-010-112	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	2,000
57	wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-090-112	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	1,000
58	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-080-112	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm - panel prysznicowy krotność= 1,000	SZT.	1,000
59	wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-090-112	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	2,000
60	wg nakładów rzeczowych KNR 00-350123-01-115	Drzwi szklane kabiny natryskowej do kąpielni krotność= 1,000	kpl.	1,000

1	2	3	4	5
61	wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-112	Wpusty ściekowe szczelinowe krotność= 1,000	SZT.	1,000
62	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-050-112	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	1,000
63	wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-090-112	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000	SZT.	2,000
64	wg nakładów rzeczowych KNNR 40231-040-115	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy krotność= 1,000	kpl.	1,000

7.3. Wentylacja

1	2	3	4	5
65	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0124-01-05 0	Przewody wentylacyjne - kanał płaski 55x110mm z tworzywa PVC (1mb = 0,33m ² , 10 kształtek na całość) krotność= 1,000	m ²	1,073
66	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W5082-201-0 46	Wykonanie otworów pod przewody wentylacyjne w płytach gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm krotność= 1,000	cm	94,200
67	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0140-01-11 2	Przełożenie Anemostatów krotność= 1,000	SZT.	2,000